Beneficiar: Comuna Tamasi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari reparatii Case com Tamasi
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 3 Ciubotaru Adina Simona, str.Frasinilor, nr.10 - Tamasi

Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**
0	**1**	**2**	**3**
1	**CL08A01> -** Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare cu amorsa de profunzime	mp	79.000
2	**RPCJ45B+ -** Tencuieli exterioare. de 1,5 CM gr. executate cu mortar	MP	79.000
3	**IZF13A01> -** Izolatii termice la pereti exterior, cu polistiren expandat, cu 5 cm grosime	mp	79.000
4	**IZF12B06^ -** Placa din vata minerala bazaltica 1200 x 600 x 150 mm	mp	39.000
5	**CK20C1 -** Lambriu la stresini	mp	8.000
6	**CF01A01^ -** Amorsarea cu grund in vederea aplicarii tencuielilor decorative	mp	79.000
7	**CF28B01* -** Tencuiala decorativa aplicata pe termoizolatie exterioara	mp	79.000
8	**24368634 -** Soba teracota pe lemne, cu plita si cuptor de gatit	buc	1.000
9	**RPM27113 -** Reparatie pompa de apa	buc	1.000
10	**TRA01A12 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km. $	tona	3.370
11	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	3.370

Beneficiar, **Ofertant,**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Tamasi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari reparatii Case com Tamasi
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 1 Chetves Elena - Racova

Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**
0	**1**	**2**	**3**
1	**RPCXH10A -** Montat si demontat schela metalica	mp	88.000
2	**CL08A01> -** Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare cu amorsa de profunzime	mp	88.000
3	**RPCJ45B+ -** Tencuieli exterioare. de 1,5 CM gr. executate cu mortar	MP	46.000
4	**IZF09E01^-asim -** Sistem pentru izolare termica pentru pereti exteriori cu elemente decorative, cu polistiren expandat alb Adeplast EPS 80+, 10 cm, driscuit fin	mp	88.000
5	**CF01A01^ -** Amorsarea cu grund in vederea aplicarii tencuielilor decorative	mp	88.000
6	**CF28B01* -** Tencuiala decorativa aplicata pe termoizolatie exterioara	mp	88.000
7	**TRA01A12 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km. $	tona	2.770
8	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	2.770

Beneficiar, **Ofertant,**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Tamasi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari reparatii Case com Tamasi
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 4 Reparatii electrice -Bracau Costica - Racova

Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**
0	**1**	**2**	**3**
1	**RPCXU06A-asim -** Desfacerea instalatiei electrice vechi in vederea inlocuirii	m	70.000
2	**EA13A2 -** Inlocuirea tubului izolant, usor protejat, flexibil, cu invelis de material plastic, avand diametrul nominal de d=15 mm	m	80.000
3	**EC05A1 -** Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 mmp	m	80.000
3	**3270005 -** CABLU CYYF 3X1,5	m	35.000
3	**3270011 -** CABLU CYYF 3X2,5	m	45.000
4	**RPEE01A2 -** Inlocuirea ntrerupatorului manual ingropat unipolar	buc	3.000
5	**ED08A1 -** Inlocuire priza dubla	buc	6.000
6	**EE12B1 -** Inlocuire lampa cu corp de iluminat cu tehnologie LED	buc	3.000
7	**EF02B1 -** Inlocuirea tabloului electric	buc	1.000
8	**EF09A1 -** Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de pina la 10 mmp (exclusiv)	buc	28.000
9	**ATD20A -** Conexiuni cu conductori electrici in dulapuri,panouri,pupitre,cutii	buc	35.000
10	**EH04G2-asim -** Verificarea instalatiei electrice de iluminat	ore	2.000
11	**TRA01A12 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km. $	tona	0.050
12	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	0.050

Beneficiar, **Ofertant,**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)

Beneficiar: Comuna Tamasi
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: Lucrari reparatii Case com Tamasi
Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
Stadiul fizic: 2 Neacsu Ana Maria - Chetris

Antemasuratoare
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA			
Nr.	**Capitol de lucrari**	**U.M.**	**Cantitatea**
0	**1**	**2**	**3**
1	**NLTS01D -** Tavane suspendate, gips-carton, 9.5 MM, mont.pe schelet metalic de sustinere suspend	MP	33.000
2	**IZF12B06^ -** Placa din vata minerala bazaltica 1200 x 600 x 150 mm	mp	33.000
3	**RPCJ27XA -** Glet de ipsos pe tenc.int.driscuite	mp	33.000
4	**CL08A01> -** Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	33.000
5	**RPCR07A# -** Zugraveli 2 straturi var + 1 strat amorsa	MP	33.000
6	**RPCT33XA -** Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	1.890
7	**RCSJ06B% -** Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz.	m	5.100
8	**CK03B1 -** Usi interioare celulare cu toc, la culoare	mp	1.890
9	**TRA01A12 -** Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 12 km. $	tona	1.470
10	**TRB05A15 -** Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 50M	tona	1.470

Beneficiar, **Ofertant,**

Formular generat cu programul eDevize (www.eDevize.ro)